



E-07 ORES levert en plaatst kasten voor een meter met een stroomsterkte van meer dan 80 ampère



Dit document is van toepassing op een mechanische meter met een vermogen van meer dan 80 ampère. Voor andere types van meters en andere vermogens zijn andere documenten beschikbaar op <https://www.ores.be/uw-werken-voorbereiden>

DE PLAATS VAN DE METER

De keuze van de plaats van de meter wordt door ORES in overleg met u bepaald.

Idealiter zal deze geplaatst worden:

- op de benedenverdieping van het gebouw, op een door ORES goedgekeurde plaats
- zo dicht mogelijk bij de weg;
- op een droge plek die zowel voor de technici van ORES als voor de bewoner toegankelijk is;



Indien de afstand tussen de plek waar de kabel het gebouw binnenkomt en de grens van het privédomein groter is dan 25 meter, dient de meter geplaatst te worden in een kast of onder een afdak voor een meterkast op de grens van de eigendom.



De plaatsing door ORES van de meter in het gebouw kan enkel gebeuren wanneer het gebouw gesloten is. Wanneer dit niet het geval is, dient een gesloten en waterdichte kast met aangepaste afmetingen ter beschikking gesteld te worden.



De plaatsing van de meter is definitief, elke latere verplaatsing zal betalend zijn.

PLAATSING VAN DE KASTEN

Indien de limiet van 80 ampère overschreden wordt, dienen specifieke kasten gebruikt te worden. Ze worden geleverd en geïnstalleerd door ORES.

- De beschikbare ruimte dient dan 1 m x 1 m te zijn, op 1 m van de afgewerkte vloer.
- Er dient minstens 80 cm vrij te blijven voor de kast.
- Het lokaal dient een hoogte te hebben van ten minste 2 meter.

UW BINNENINSTALLATIE

Uw binneninstallatie dient conform de geldende reglementen te zijn. U kunt deze zelf uitvoeren of een beroep doen op een vakman.

In het algemeen reglement inzake elektrische installaties (AREI), dat met name beschikbaar is op de website van de voornaamste erkende controle-instanties, vindt u informatie over de elementen die de elektrische installaties beheren.

i De driefasige installatie 3x230 V dient zodanig ontworpen te worden dat ze gevoed kan worden met 3x400 V+ nulleiding middels een aanpassing van de verdeelkast en de driefasige contacten.

DE INTERVENTIE VAN ORES

Onze medewerkers komen het metergeheel plaatsen op de voorziene plek. Wij voeren ook de aansluiting van de verbindingskabel aan de meterkast uit.

i Het is wenselijk dat uw binneninstallatie afgewerkt en gekeurd is op de dag dat we de meter plaatsen; zo kan u meteen van de ingebruikstelling van de meter genieten. Daarvoor moet u ook een contract voor de levering van energie afgesloten hebben met een leverancier die u kiest. U moet het gelijkvormigheidsattest van uw binneninstallatie kunnen tonen dat het erkend keuringsorganisme heeft uitgereikt. Als uw installatie nog niet klaar is op de dag van werken, moet u een andere afspraak maken met onze klantenadviseur.



! Indien u niet aanwezig bent op de dag van de afspraak of indien de werken en/of administratieve stappen die u moet uitvoeren vóór onze tussenkomst niet klaar zijn, dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoeringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.